



株式会社
石井基礎工事

発注者 埼玉県さいたま市
工事名 上小排水区下水道工事(北建-27-2002)
現場住所 埼玉県さいたま市大宮区上小町515地先
工種 仮設工(鋼矢板打抜工)
工法 ゼロクリアランス圧入工法
施工日 平成28年6月
主な材料 Jパイル L=5.5m 2枚
Jパイル L=6.0m 2枚
Jパイル L=7.0m 24枚
覆工板 1000×3000 8枚

主な使用機械 サイレントパイラー JZ100A・25tラフタークレーン

コメント 既設構造物と計画法線の離隔がほとんど無い様な所での施工となります。通常は反力架台を設置してからの打設となりますが、それすらも設置出来ない様な狭い場所でも方法を検討し施工いたします。

◆ 施工風景 ◆

